

コンクリート試験代行料金表

令和5年4月 改定

新潟県生コンクリート工業組合

〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目4番14号

TEL 025-241-2354

FAX 025-243-1372

〔1〕セット試験料金表

普通コンクリート

試験項目	試験方法	試験料金(円)	追加試験
スランプ試験（1回）	JIS A 1101	10,000 ^{※1}	スランプ試験：2,500 円／1 回
空気量試験（1回）	JIS A 1128		空気量試験：2,500 円／1 回
圧縮強度試験用 供試体作製（3本）	JIS A 1132		供試体作製：1,800 円／3 本
キャッピング・標準養生（3本）	JIS A 1132		キャッピング・標準養生：1,500 円／3 本
圧縮強度試験（3本）	JIS A 1108		圧縮強度試験：2,400 円／3 本
塩化物含有量試験（1回）	カンタブ 簡易法	塩化物含有量試験：2,400 円／1 回 ^{※2}	

※1 最大骨材寸法 40mm を超える普通コンクリートのセット試験料金は 14,000 円／1 回とさせていただきます。

※2 上記試験と合わせて実施した試験料金です。

舗装コンクリート

試験項目	試験方法	試験料金(円)	追加試験
スランプ試験（1回）	JIS A 1101	20,000	スランプ試験：2,500 円／1 回
空気量試験（1回）	JIS A 1128		空気量試験：2,500 円／1 回
曲げ強度試験用 供試体作製（3本）	JIS A 1132		供試体作製：7,000 円／3 本
脱型・標準養生（3本）	JIS A 1132		脱型・標準養生：3,500 円／3 本
曲げ強度試験（3本）	JIS A 1106		曲げ強度試験：5,400 円／3 本
塩化物含有量試験（1回）	カンタブ 簡易法	塩化物含有量試験：2,400 円／1 回 ^{※2}	

※2 上記試験と合わせて実施した試験料金です。

単位水量・水セメント比測定

試験項目	試験方法	試験料金(円)
単位水量・水セメント比測定(1回) (W/CミータMT-200・300・400)	W/C ミータによる コンクリート単位水量及び水セメント比管理要領(案)	20,000 ^{※3}

※3 単位水量・水セメント比測定：お客様で機器を用意され、測定を依頼される場合は 10,000 円／1 回とさせていただきます。但し、測定方法によっては、対応できない場合があります。

〔2〕 個別試験料金表

試 験 項 目	実施方法	試験料金（円）
スランプ試験（1回）※4	JIS A 1101	3,600
空気量試験（1回）※4	JIS A 1128	3,600
塩化物含有量試験（1回）※4	カンタブ簡易法	3,500
圧縮強度試験用供試体作製（1本）※4	JIS A 1132	1,200
曲げ強度試験用供試体作製（1本）※4	JIS A 1132	3,500
圧縮強度試験用供試体キャッピング・標準養生（1本）	JIS A 1132	2,400
曲げ強度試験用供試体脱型・標準養生（1本）	JIS A 1132	2,600
圧縮強度試験（1本）	JIS A 1108	1,200
曲げ強度試験（1本）	JIS A 1106	2,600
コア供試体作製（1本）〔端面切断、キャッピング〕	JIS A 1107	4,000
軽量型枠・キャッピング及び脱型（1本）		1,500
普通コンクリート試し練り	1 バッチ目	32,000
	2 バッチ目以降	17,000
舗装コンクリート試し練り	1 バッチ目	48,000
	2 バッチ目以降	28,000

※4 スランプ試験・空気量試験・塩化物含有量試験・供試体作製を個別に依頼される場合は、技術員出張費 5,000 円～ / 1 回を加算いたします。

※5 上記以外の試験、及び特殊コンクリートの試し練り等は、別途協議させていただきます。

〔3〕 計量記録料金表

項 目	手数料
計量記録及び単位量算出	1,000 円 / 台
計量記録（単位量算出含まない）	500 円 / 台

夜間、深夜、早朝、休日、遠方の場合は、別途加算させていただきます。

試験料金には、消費税は含まれておりません。

消費税は、請求時に別建で表示し、試験料金と消費税の合計金額を請求額とします。

◎お客様へ

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の『荷卸し地点まで配達されるレディーミクストコンクリート』の適用により、荷卸し地点が生コン工場の品質保証の責任限界となります。

よって、荷卸し後における品質確認のための受入検査や、施工管理のための各種試験は、施工者側で実施することとされていますが、現場の事情により、生コン工場に受入検査や各種試験の代行を依頼される場合は、生コン工場の品質管理業務に支障のない限り試験を代行いたします。その場合の試験料金及び運用方法は前記の通りとさせていただきます。

なお、不明な点や詳細につきましては、生コン工場までお問い合わせ願います。

コンクリート工事における品質検査と責任区分

責任区分

生コン工場側の責任



品質保証の製品検査

JIS A 5308 による検査

- ①スランプ
- ②空気量
- ③塩化物含有量
- ④強度

施工者(購入者)側の責任



品質確認の受入検査

工事仕様書による検査

検査・試験項目、及び頻度は、
工事仕様書等による

硬化したコンクリートの検査

工事仕様書による検査

検査・試験項目、及び頻度は、
工事仕様書等による